

Procedure for EI-tilmelding



Udarbejdet af: CHPE, Driftskonsulent EI-distribution

Revisionsdato
Dato 01-02-2024

Sag
indmeldes

- Opstartsmøde ved byggeproces
- Aftale om renovering

Sagen
gennemlæses

- Nukissiorfiit gennemlæser sagen, og denne anvises hvis alt er i orden.
- Findes der fejl i de indstede data, afvises sagen og installatøren må melde tilbage, når rettelser er udbedret.

Sag anvist

- Selve sagsbehandlingen begynder.

Stikledning
klargøres

- Stikledningen trækkes og monteres efter anvisningen

Verifikations
rapport
udføres

- Installatøren udarbejder en verifikationsrapport efter DS/HD 60364 del 6
- Verifikationsrapporten vedhæftes sagen under bilag

Måler klar til
opsætning

- Der skal indmeldes en dato for hvornår måleropsætningen kan forgå.

Måler
opsættes

- Nukissiorfiit kommer og kontrollerer installationen og samtidig opsætter måleren.
- Måler opsat markeres

Ved
nybyggeri

- Når bygningen er færdig og klar til beboer meldes færdig

Procedure for EI-tilmelding



Udarbejdet af: CHPE, Driftskonsulent EI-distribution

Revisionsdato
Dato 01-02-2024

Krav til indtastede data:

1. Vælg rigtig installation.
 - a. Byggestrøm ligger under midlertidig installation
 - b. Ved lejligheder vælg stor lejlighed
 - c. Sørg for at indtaste korrekt installationsadresse
2. Installationsadressens kontaktperson.
 - a. Sørg for at indtaste korrekt Navn og Mailadresse.
3. Anvendelse.
 - a. Under anvendelse kan der tilføjes andre relevante installationer, såsom Varmepumper, Bil-lader, og afbr. elvarme.
 - b. Står det du skal bruge ikke på listen, så brug andet og tilføj manuelt
4. Fakturering.
 - a. Hvis anden adresse, sørg for at få indtastet korrekt Navn og adresse ind.
5. Stikledning.
 - a. Tilslutningssted, indtast hvis der er ønske om bestemt kabelskab eller transformerstation.
 - b. Udfyld de resterende felter i denne fane.
6. Måler.
 - a. Vælg placering af måler i forhold til lejligheden
 - b. Vælg målertype og ønske om målertilslutning.
7. Einstallatør
 - a. Kontroller at alle data er korrekte.
8. Bemærkning til installation
 - a. Hvis du har en bemærkning til Nukissiorfiit kan du skrive den her
 - b. Det er ikke her værdierne fra en installationsverifikation skal skrives.
9. Tryk tilmeld sag hvis der skal ske en indmelding, Tryk "gem som kladde" hvis du mangler nogle data og derfor lige skal vente lidt med at indsende.

Når sagen er anvist:

1. Når sagen er anvist, begynder følgende processer.
 - a. Stikledning trækkes og monteres i henhold til anvisningerne
 - b. Nukissiorfiit sørger for den/de bestilte antal måler.
 - c. Når installationen er færdigmonteret, udarbejdes der er verifikationsrapport, i henhold til del 6 i DS/HD 60364, som tilføjes sagen under bilag. Der bliver ikke sat en måler op uden vedhæftet verifikationsrapport!